

СОГЛАСОВАНО:

2024 года

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

Результаты приказа Минстроя России об утверждении Дополнений и изменений к сметным нормативам

Результаты письма Минстроя России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационно-системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Результаты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы  
Наименование субъекта Российской Федерации  
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Текущий ремонт помещений  
(наименование работ и затрат)

Владимирская область, г. Владимир, ул. Девяческая, д. 5 ГАУК ВО «ЦНТ»  
(наименование объекта капитального строительства)

Владимирская область, г. Владимир, ул. Девяческая, д. 5 ГАУК ВО «ЦНТ»  
(наименование стройки)

Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48896-ИФ/09

Приказ от 21.03.2024 № 68

33. Владимирская область

Владимирская область

Владимирская область, г. Владимир, ул. Девяческая, д. 5 ГАУК ВО «ЦНТ»



УТВЕРЖДАЮ:

*Зорина О.В.*

2024 года

Приложение № 3  
от 7 июля 2022 г.

Составлен	ресурсно-индексным	методом	
Основание	(проектная и (или) иная техническая документация)		
Составлен(а) в текущем уровне цен	III квартал 2024 года		
Сметная стоимость	477,65 тыс. руб.		
<i>в том числе:</i>			
строительных работ	426,30 тыс. руб.		
монтажных работ	0,00 тыс. руб.		
оборудования	0,00 тыс. руб.		
прочих затрат	0,00 тыс. руб.		

Средства на оплату труда рабочих  
Средства на оплату труда машинистов  
Нормативные затраты труда рабочих  
Нормативные затраты труда машинистов

	69,62 тыс. руб.
	0,68 тыс. руб.
	246,37 чел.-ч.
	2,12 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.						
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
<b>Раздел 1. ПОЛЫ</b>														
1	ГЭСНр57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и резина 1 ОТ(ЗТ) 1-100-20 Средний разряд работы 2,0 2 ЗМ	100 м2	0,470752	1	0,470752								
			Чел.-ч	5,3618653								1 391,06		
			Чел.-ч	11,39									1 361,06	
			Маш.час	0,13					37,32	1,41	52,62		3,22	
			Маш.час	0,13									17,21	
			Маш.час	0,13									3,22	
			М	0,47									17,21	
			М	0,47									17,21	
			Итого прямые затраты											1 401,49
			ФОТ											1 398,27
Пр812-091.0-1 НР Пола (ремонтно-строительные)			%	89							1 244,46			
Пр774-091.0 СП Пола (ремонтно-строительные)			%	49							685,15			
Всего по позиции											3 331,10			
2	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плинтусов: Деревянных и из пластмассовых материалов 1 ОТ(ЗТ) 1-100-20 Средний разряд работы 2,0 999-9900 Строительный мусор	100 м	0,2756	1	0,2756								
			Чел.-ч	1,039012								267,62		
			Чел.-ч	3,77									267,62	
			М	0,11									267,62	
			Итого прямые затраты										267,62	
			ФОТ										267,62	
			Пр812-091.0-1 НР Пола (ремонтно-строительные)			%	89							238,18
			Пр774-091.0 СП Пола (ремонтно-строительные)			%	49							131,13
			Всего по позиции											636,93
			3	ГЭСНр57-01-006-04	Осложка досчатых покрытий площадью: свыше 5 м2 1 ОТ(ЗТ) 1-100-30 Средний разряд работы 3,0 2 ЗМ	100 м2	0,470752	1	0,470752					
Чел.-ч	18,9242304											5 321,49		
Чел.-ч	40,2											5 321,49		
Маш.час	19,3											203,24		
Итого прямые затраты													5 524,73	
ФОТ													5 321,49	
Пр812-091.0-1 НР Пола (ремонтно-строительные)						%	89						4 796,13	
Пр774-091.0 СП Пола (ремонтно-строительные)						%	49						2 607,53	
Всего по позиции													12 868,39	
4	ГЭСНЗ6-02-018-02	Обновляющее покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 42 Т/р п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25) 55/рп от 30.01.2024) Примечание от 30.01.2024 № 55/рп Проказовство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатацию которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения прил.5 табл.5 п.1.1 баз останова рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные дорогостоящие помещения предметы ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 1 ОТ(ЗТ) 1-100-30 Средний разряд работы 3,0 2 ЗМ				100 м2	0,470752	1	0,470752					
			Чел.-ч	1,78									325,17	
			Чел.-ч	1,38									325,17	
			Чел.-ч	1,78									3,82	
			Маш.час	0,0001									0,06	
			Маш.час	0,0001									0,06	
			Итого прямые затраты											374,24
			ФОТ											374,24
			Всего по позиции											774,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Н	4-100-040 ОТМ(Зм)	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,0001	1,5	0,0000708			316,64		0,02	
	91.06.06-045	Подъемники однокачковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	Маш час	0,0002	1,5	0,0001412	27,25	1,41	38,42		0,01	
	4-100-030 ОТМ(Зм)	Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,0002	1,5	0,0001412			281,20		0,04	
	91.21.01-012	Агрегаты окислительные высокого давления для очистки поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	Маш час	0,86	1,5	0,6072701			6,22		3,78	
	14.2.02.11	Составы огнезащитные	т	0,0185		0,0087089					329,06	
	Итого прямые затраты											
	ФОТ											
	Пр612-020 0-1, Приказ № НР Теплоизоляционные работы			%	97	0,9	87,3					325,23
	812/лр от 21.12.2020 п.25			%	55	0,85	48,75					283,93
	Пр774-020 0, Приказ № СП Теплоизоляционные работы											152,05
774/лр от 11.12.2020 п.16											765,03	
Всего по позиции												
5	ФСБЦ-14.2.02.11-0003	Состав огнезащитный пропиточный для древесины, на водной основе, плотность при +20 °С 1,115 г/см3, 2 группа огнезащитной эффективности, расход 300 г/м2	т	0,0087089	1	0,0087089	38 776,39	1,35	52 348,13		455,89	
Всего по позиции												
6	ГСОН11-01-036-02	Устройство покрытий: из линолеума на клею со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,470752	1	0,470752					455,89	
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГСОН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическими процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ТЗ=1,15; 427/лр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25												
55/лр от 30.01.2024)												
Приказ от 30.01.2024 № 55/лр Прокладка ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения при 5 табл.5 п.1.1 без остановки рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствует технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные дорогостоящие помещения предмета ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
1 ОТ(ЗТ)												
1-100-31 Средний разряд работы 3,1												
2 ЗМ												
ОТМ(ЗТм)												
91.06.06-048 Подъемники однокачковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м												
Маш час												
0,05												
4-100-030 ОТМ(Зм) Средний разряд машинистов 3												
чел.-ч												
0,05												
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т												
Маш час												
0,38												
4-100-040 ОТМ(Зм) Средний разряд машинистов 4												
чел.-ч												
0,38												
4 М												
01.7.03.04-0001 Электроэнергия												
кВт-ч												
9,99												
01.7.06.14-0034 Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм												
100 м												
0,88												
14.3.01.03-0001 Состав грунтово-клеевой пропиточный												
кг												
10,3												
01.6.03.04 Линолеум												
м2												
102												
14.1.02.04 Состав клеящий												
кг												
50												
Итого прямые затраты												
ФОТ												
%												
112												
%												
65												
%												
85												
Всего по позиции												
7	ФСБЦ-01.6.03.04-0027	Линолеум ПВХ без подложки, класс износостойкости 3443, класс пожарной опасности КМ2 (Г, В2, Д3, Т2, Р12), толщина 2 мм, вес 3100-3300 г/м2	м2	48,016704	1	48,016704	919,80	1,12	58 683,03		27 578,08	
Всего по позиции												
8	ФСБЦ-14.1.02.04-0102	Клей для укладки ПВХ-покрытий	кг	23,5376	1	23,5376	223,54	1,44	321,90		49 485,85	
Всего по позиции												
Итого по разделу 1 ПОЛЫ:												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
77 493,14												
16 880,89												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Эксплуатация машин										371,16
	Оплата труда машинистов (ОТМ)										112,16
	Материалы										60 128,93
	Строительные работы										102 678,02
	в том числе:										
	оплата труда										16 880,89
	эксплуатация машин и механизмов										371,16
	оплата труда машинистов (ОТМ)										112,16
	материалы										60 128,93
	накладные расходы										16 260,56
	сметная прибыль										8 924,30
	Итого ФОТ (справочно)										16 993,05
	Итого накладные расходы (справочно)										16 260,56
	Итого сметная прибыль (справочно)										8 924,30
	<b>Итого по разделу 1 ПОЛЫ</b>										<b>102 678,02</b>
	<b>Справочно</b>										
	заплаты труда рабочих										60 1458916
	заплаты труда машинистов										0,3650446

**Раздел 2. ОКНД**

9	ГЭСНрб6-01-003-02	Снятие подоконных досок: Деревянных в каменных зданиях	100 м2	0,025	1	0,025					628,37
		1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч			2,37425					628,37
		1-100-23 Средний разряд работы 2,3	Чел.-ч	94,97		2,37425					628,37
		999-9900 Спрямительный мусор	м	3,5		0,0875					264,96
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>628,37</b>
		ФОТ									628,37
		Пр812-090-0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					565,53
		Пр774-090-0 СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					295,33
		<b>Всего по позиции</b>									<b>1 489,23</b>

10	ГЭСН20-02-002-02	ДЕМОНТАЖ решеток железобетонных площадки в свету: до 1,0 м2	шт	1	1	1					59 569,20
		Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЭТ=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗТМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
		5,7100 п.83 табл.2	Чел.-ч	1,39		0,6672					197,08
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения									
		прил.5 табл.5 п.1 без останова рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторное оборудование, мебель и иные запромождающие помещения ОЭТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	Чел.-ч	0,48		0,6672					197,08
		1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч			0,0096					3,56
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	Чел.-ч	1,39		0,6672					11,84
		2 ЗМ									7,58
		ОТМ(ЗТМ)									2,04
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность, 16 т	маш.час	0,01		0,0048					592,62
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,01		0,0048					2,94
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,0048					1,52
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,01		0,0048					1,42
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.час	0,1		0,048					0,00
		4 М									6,28
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,182		0					150,96
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 1345; Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,11		0					195,92
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,4		0					4 537,05
		04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,0003		0					63 745,00
		08.4.03.02-0002 Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-1, диаметр 6-22 мм	т	0,00043		0					0,00
		19.2.03.09 Рельски железнодорожные	шт	1		0					212,48
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>212,48</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ФОТ										
	Пр/812-016-0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 812/пр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоиспользование, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121	0,9	108,9					200,84
	Пр/774-016-0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 774/пр от 11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоиспользование, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2					122,79
	Всего по позиции									553,77	553,77
11	ГЭСН15-02-041-03	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен	100 м2	0,008494	1	0,008494					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25										
	55/пр от 30.01.2024)										
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Прокладка ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения при 5 табл.5 п.1.1 без остановки рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения ЗПМ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1-100-30 Средний разряд работ 3,0		чел.-ч	46,11	1,38	0,5404885			281,20		151,99
	2 ЗМ					0,5404885					151,99
	ОТМ(ЗТМ)					0,0005606					0,06
	91.06-06-048 Подъемники одиночные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,04	1,5	0,0005096	37,32	1,41	52,62		0,16
	4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,04	1,5	0,0005096			281,20		0,14
	91.14-02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,004	1,5	0,0000651	477,92	1,24	592,62		0,03
	4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,004	1,5	0,0000651			316,64		0,02
	4 М					0,0000651					350,96
	01.7.15-07-0082 Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм		100 шт	2,51		0,0213199	178,64	1,16	207,22		4,42
	01.7.15-07-0152 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм		100 шт	1,51		0,0128259	52,34	1,16	60,71		0,78
	01.7.15-14-0042 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразными шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм		100 шт	5,02		0,0426399	23,01	1,16	26,69		1,14
	07.2.06-03-0116 Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75x40 мм, толщина стали 0,6 мм		М	121,5		1,032021			85,93		88,68
	07.2.06-03-0199 Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 75x50 мм, толщина 0,6 мм		М	229,5		1,949373			103,37		201,51
	07.2.06-04-0093 Подвесы стальные одиночные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60x27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм		100 шт	2,51		0,0213199			1361,86		29,03
	11.1.03.01-0002 Бруски строительные хвойных пород (сосна, ель), размеры 60x30, 75x50 мм, сорт АВ		м3	0,13875		0,0011785	22 690,00	0,95	21 555,50		25,40
	Итого прямые затраты										503,17
	ФОТ										152,15
	Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					136,94
	812/пр от 21.12.2020 п.25										63,37
	Пр/774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					703,48
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции									82 820,81	703,48
12	ГЭСН10-05-013-01	Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсоватонными листами	100 м2	0,008494	1	0,008494					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25										
	55/пр от 30.01.2024)										
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Прокладка ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения при 5 табл.5 п.1.1 без остановки рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения ЗПМ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	55,13	1,38	0,6462184			298,92		193,17
	2 ЗМ					0,6462184					193,17
	ОТМ(ЗТМ)					0,0012741					0,05
	Итого										0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	91.06.06-045 Подъемники однокопачные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м		Маш.час	0,1	1,5	0,0012741	27,25	1,41	38,42		0,05
	4-100-030 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,1	1,5	0,0012741			281,20		0,36
	4 М		МЗ	0,04		0,0003398	35,71	0,65	30,35		130,84
	01.7.03.01-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,2366		0,0189892			6,28		0,12
	01.7.15.14-0044 Шурфы самонарезающие стальные оксидированные с полой головкой и фрезовидными шпильками, остроконечные. Диаметр 3,5 мм, длина 25 мм		100 шт	24,09		0,2046205	23,02	1,16	26,70		5,46
	14.1.06.01-0001 Смеси сухие для наружных работ мелкодисперсные, гипсовые, клеевые, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа		кг	536,1		4,5536334	10,29	1,25	12,96		58,56
	14.4.01.02-0012 Грунтовка укрывающая, глубокого проникновения, быстронасыщающая, паронепроницаемая		кг	4,2		0,0356748	68,29	1,8	122,92		4,39
	14.4.01.15-0002 Грунтовка акриловая на латексной основе для гипсовых стяжек, штукатурок и плиточных клеев		кг	8,33		0,070755	118,76	1,38	163,92		11,60
	14.5.01.07-0134 Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный		л	9,6		0,0815424	437,62	1,17	512,02		41,75
	14.5.11.03-0004 Смеси сухие штукатурочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа		кг	48,6		0,4128084	17,34	1,25	21,98		8,95
	01.6.01.02 Листы гипсокартонные		м2	105		0,89187					324,42
	Итого прямые затраты										193,53
	ФОТ										188,11
	Прй812-010-0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции		%	108		0,9					90,48
	812/пр от 21.12.2020 п.25		%	55		0,85					603,01
	Прй774-010-0, Приказ № СП Деревянные конструкции										124,54
	774/пр от 11.12.2020 п.16										124,54
	Всего по позиции										70 992,47
13	ФСБЦ.01.6.01.02-1058 Листы гипсокартонные влагостойкие с ПЛУКК, размеры 2500x1200x12,5 мм		м2	0,89187	1	0,89187	109,09	1,28	139,64		124,54
	Всего по позиции										124,54
14	ГЭСН15.04.027-05 Трепья штукатурки при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску		100 м2	0,008494	1	0,008494					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 42/пр п.596 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25										
	55/пр от 30.01.2024)										
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Прокладка ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения										
	прим 5 табл 5 п.1, 1 без останова рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствующей действующей технологической или лабораторной оборудовании, мебели и иные загромождающие помещения ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9		чел.-ч	10,9	1,38	0,1277667			313,10		40,00
	2 ЗМ		чел.-ч			0,1277667					40,00
	ОТМ(ЭТМ)		чел.-ч			0,0005096					0,24
	91.06.06-048 Подъемники однокопачные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш.час	0,01	1,5	0,0001274	37,32	1,41	52,62		0,16
	4-100-030 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,5	0,0001274			281,20		0,04
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,03	1,5	0,0003822	477,92	1,24	592,62		0,23
	4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,5	0,0003822			316,64		0,12
	4 М		МЗ	4,4		0,0373736	531,44	1,24	658,99		33,80
	01.7.17.11-0011 Шурфы шпилькальная двухкопачная с зернистостью 40-25		кг	0,15		0,0012741	56,11	1,46	81,92		24,63
	01.7.20.06-0051 Вертоль, хлопчатобумажная цветная		т	0,029		0,0002463	24 995,33	1,44	35 995,28		0,10
	14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая										8,87
	Итого прямые затраты										74,00
	ФОТ										40,16
	Прй812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы		%	100		0,9					36,14
	812/пр от 21.12.2020 п.25		%	49		0,85					16,73
	Прй774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы										126,87
	774/пр от 11.12.2020 п.16										126,87
	Всего по позиции										14 936,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ГЭСН15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшеная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,008494	1	0,008494					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1, 15; ЗМ=1, 25; к раск.: ЗПМ=1, 25; ТЗ=1, 15; 421/пр п.596 (в ред. пр. № ТЗМ=1, 25 55/пр от 30.01.2024) Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения 421/пр п.596 (в ред. пр. № ТЗМ=1, 25 55/пр от 30.01.2024) Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения прил.5 табл.5 п.1 без останова рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1, 2; ЗМ=1, 2; к раск.: ЗПМ=1, 2; ТЗ=1, 2; ТЗМ=1, 2										
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	32,73	1,38	0,3836519				291,83	111,96
		2 ЗМ	чел.-ч			0,3836519				0,77	111,96
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0014015				0,44	0,01
	91.06.06-046	Подъемники одноярусные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01	1,5	0,0001274		30,61	1,41	43,16	0,01
	4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,5	0,0001274				281,20	0,04
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,1	1,5	0,0012741		477,92	1,24	592,62	0,76
	4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1	1,5	0,0012741				316,64	0,40
		4 М								8,44	8,44
	01.7.17.11-0011	Шурика шифервальная двухручная с зернистостью 40-25	м2	0,64		0,007135	531,44	1,24		656,99	4,70
	01.7.20.08-0051	Веgetа хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,0026331	56,11	1,46		81,92	0,22
	14.5.11.02-0101	Шпателька водно-дисперсионная	т	0,005		0,0000425	52 790,33	1,57		82 860,82	3,52
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,0002548					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,0001699					
		Итого прямые затраты								31 737,70	269,56
		ФОТ								112,40	112,40
	При812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25 При774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	100	0,9	90				101,16	101,16
			%	49	0,85	41,65				46,81	46,81
16	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка уретлиноцал, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,1699	1	0,1699	68,29	1,8		122,92	20,88
		Всего по позиции								740,08	188,57
	ФСБЦ-14.3.02.01-0392	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116	кг	0,2548	1	0,2548	456,64	1,62		188,57	188,57
		Всего по позиции								2 198,04	2 198,04
		Итого по разделу 2 ОКНА :								1 322,57	1 322,57
		Итого прямые затраты (справочно)								12,96	12,96
		в том числе:								4,68	4,68
		Оплата труда рабочих								857,83	857,83
		Эксплуатация машин								1 246,38	1 246,38
		Оплата труда машинистов (ОТМ)								635,51	635,51
		Материалы								4 079,93	4 079,93
		Строительные работы								1 322,57	1 322,57
		в том числе:								12,96	12,96
		оплата труда								4,68	4,68
		эксплуатация машин и механизмов								857,83	857,83
		оплата труда машинистов (ОТМ)								1 246,38	1 246,38
		материалы								635,51	635,51
		накладные расходы								4 079,93	4 079,93
		сметная прибыль								1 322,57	1 322,57
		Итого ФОТ (справочно)								12,96	12,96
		Итого накладные расходы (справочно)								4,68	4,68
		Итого сметная прибыль (справочно)								1 322,57	1 322,57
		Итого по разделу 2 ОКНА								635,51	635,51
										4 079,93	4 079,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Справочно затраты труда рабочих затраты труда машинистов				4.7396755 0.0133458					
Раздел 3. НИИДА											
18	ГЭСНр53-01-001-01	Разборка обшивки: нештукатуренных деревянных стен 1 ОТ(ЗТ)	100 м2	0,01235	1	0,01235					
		1-100-16 Средний разряд работы 1,6	чел.-ч	12,3		0,151905					
		2 ЗМ				0,151905					
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0055575					
		91.05-05-015 Крысы на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,45		0,0055575					
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов Б	чел.-ч	0,45		0,0055575					
		999-9900 Сиропылкающий мисор	шт	0,94		0,011609					
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Пр812-087-0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92					
		Пр774-087-0 СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52					
		Всего по позиции									
											8 651,01
19	ГЭСН15-02-041-03	Устройство металлического каркаса на направляющих профилей под облицовку разнородными материалами: стн Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)	100 м2	0,01235	1	0,01235					
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	46,11	1,38	0,7858527					
		1 ОТ(ЗТ)				0,7858527					
		2 ЗМ				0,7858527					
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0008151					
		91.06-06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,04	1,5	0,000741					
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,04	1,5	0,000741					
		91.14-02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,004	1,5	0,000741					
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,004	1,5	0,000741					
		4 М				0,000741					
		01.7.15.07-0082 Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	2,51		0,0309985					
		01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,51		0,0186485					
		01.7.15-14-0042 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм	100 шт	5,02		0,061997					
		07.2.06.03-0116 Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75x40 мм, толщина стали 0,6 мм	м	121,5		1,500525					
		07.2.06.03-0199 Профиль стальной оцинкованной стоечный, размеры 75x50 мм, толщина 0,6 мм	м	229,5		2,834325					
		07.2.06.04-0093 Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60x27 мм, длина подвески 300 мм, толщина 0,7 мм	100 шт	2,51		0,0209985					
		11.1.03.01-0002 Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 60x30, 75x50 мм, сорт АВ	м3	0,13875		0,0017136					
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Пр812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы	%	100		90					
		812/пр от 21.12.2020 п.25	%	49		0,85					
		Пр774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы									
		774/пр от 11.12.2020 п.16									
											22 690,00
											0,95
											21 555,50
											731,57
											221,21
											199,09
											92,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20	ГЭСН10-05-013-01	Облицовка откосов по головному металлургическому единичному каркасу гипсокартонными листами	100 м2	0,01235	1	0,01235					82 817,00	1 022,79
	<p>Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25)</p> <p>55/пр от 30.01.2024) Прокладывание ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения</p> <p>Приказ от 30.01.2024 № 55/пр без оснований рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; прил. 5 табл. 5 п. 1.1 без оснований рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</p>											
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	55,13	1,38	0,9395806					298,92	280,86
	2 ЗМ					0,9395806					0,07	0,52
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0018525					38,42	0,07
	91.06.06-045	Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.час	0,1	1,5	0,0018525					27,25	1,41
	4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 3	чел.-ч	0,1	1,5	0,0018525					281,20	0,52
	4 М		м3	0,04		0,000494					35,71	0,85
	01.7.03.01-0001	Вода	кВт-ч	2,2356		0,0278097					6,28	0,17
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	100 шт	24,09		0,2975115					23,02	1,16
	01.7.15-14-0044	Шруры самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	кг	536,1		6,620835					10,29	1,25
	14.1.06.01-0001	Смеси сухие для наружных работ мелкозернистые, гипсовые, клеевые, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа	кг	48,6		0,60021					17,34	1,25
	14.4.01.02-0012	Грунтовка уретановая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	4,2		0,05187					68,29	1,8
	14.4.01.15-0002	Грунтовка акриловая на латексной основе для гипсовых стоек, штукатурок и плиточных клеев	кг	8,33		0,1028755					118,78	1,38
	14.5.01.07-0134	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный	л	9,6		0,11856					437,62	1,17
	14.5.11.03-0004	Смеси сухие шпательные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	48,6		0,60021					17,34	1,25
	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м2	105		1,29675					70 989,47	876,72
	Итого прямые затраты											
	ФОТ											
	Пр/812-010-0-1	Приказ № НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					281,38	273,50
	812/пр от 21.12.2020 п.25		%	55	0,85	46,75					131,55	131,55
	Пр/774-010-0	Приказ № СП Деревянные конструкции										
	774/пр от 11.12.2020 п.16											
	Всего по позиции											
21	ФСБЦ.01.6.01.02-1058	Листы гипсокартонные влагостойкие с ПЛУКОК, размеры 2500х1200х12,5 мм	м2	1,29675	1	1,29675					109,09	1,28
	Всего по позиции											
22	ГЭСН15-04-027-05	Трепья шпательная при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стень, подтопленных под окраску	100 м2	0,01235	1	0,01235					70 989,47	181,08
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25) <p>55/пр от 30.01.2024) Прокладывание ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения</p> <p>Приказ от 30.01.2024 № 55/пр без оснований рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; прил. 5 табл. 5 п. 1.1 без оснований рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</p>											
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,38	0,1857687					313,10	58,16
	2 ЗМ		чел.-ч			0,1857687					58,16	0,34
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0007411					37,32	1,41
	91.06.06-046	Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01	1,5	0,0001853					52,62	0,01
	4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 3	чел.-ч	0,01	1,5	0,0001853					281,20	0,05
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03	1,5	0,0005558					477,92	1,24
	Всего по позиции											
	181,08											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4-100-040 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,03	1,5	0,0005558			316,64		0,18
	4 М										48,85
	01.7.17-11-0011 Шурка шифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		М2	4,4		0,05434	531,44	1,24			35,81
	01.7.20-08-0051 Ветель хлопчатобумажная цветная		кг	0,15		0,0018525	56,11	1,46			0,15
	14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеявая		т	0,029		0,0003582	24 995,33	1,44			12,89
	<b>Итого прямые затраты</b>										<b>107,56</b>
	ФОТ										58,39
	При812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы		%	100		90					52,55
	812пр от 21.12.2020 п.25										24,32
	При774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы		%	49		0,85					
	774пр от 11.12.2020 п.16										
	<b>Всего по позиции</b>										<b>184,45</b>
23	ГЭСН15-04-007-03	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по оборонным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,01235	1	0,01235					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по ввозу новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; 421пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25)										
	551пр от 30.01.2024)										
	Приказ от 30.01.2024 № 551пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения прил.5 табл.5 п.1.1 без останова рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствует технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЭП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1 ОТ(ЭТ)		Чел.-ч			0,5578174					162,79
	1-100-33 Средний разряд работы 3,3		Чел.-ч	32,73	1,38	0,5578174					162,79
	2 ЗМ										1,11
	ОТМ(ЭТМ)		Чел.-ч			0,0020378					0,64
	91.08.06-046 Подъемники одноэтажные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м		Маш.час	0,01	1,5	0,0001853	30,61	1,41			0,01
	4-100-030 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	0,01	1,5	0,0001853					0,05
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,1	1,5	0,0018525	477,92	1,24			1,10
	4-100-040 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,1	1,5	0,0018525					0,59
	4 М		М2	0,84		0,010374	531,44	1,24			12,27
	01.7.17-11-0011 Шурка шифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		кг	0,31		0,0038285	56,11	1,46			6,84
	01.7.20-08-0051 Ветель хлопчатобумажная цветная		т	0,005		0,0000618	52 790,33	1,57			0,31
	14.5.11.02-0101 Шпатлевка водо-дисперсионная		т	0,03		0,0003705					5,12
	14.3.02.01 Краска акриловая		т	0,03		0,0003705					
	14.4.01.02 Грунтовка		т	0,02		0,000247					
	<b>Итого прямые затраты</b>										<b>176,81</b>
	ФОТ										163,43
	При812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы		%	100		90					147,09
	812пр от 21.12.2020 п.25										68,07
	При774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы		%	49		0,85					
	774пр от 11.12.2020 п.16										
	<b>Всего по позиции</b>										<b>331,97</b>
24	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, латексноакриловая	кг	0,247	1	0,247	68,29	1,8			30,36
	Всего по позиции										122,92
25	ФСБЦ-14.3.02.01-0392	Краска водо-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116	кг	0,3705	1	0,3705	456,84	1,62			30,36
	Всего по позиции										740,08
	<b>Итого по разделу 3 НИИЦА :</b>										<b>274,20</b>
	<b>Итого прямые затраты (справочно)</b>										<b>2 022,24</b>
	<b>в том числе:</b>										<b>760,62</b>
	Оплата труда рабочих										10,38
	Эксплуатация машин										3,98
	Оплата труда машинистов (Отм)										1 247,26
	Материалы										3 068,41
	Строительные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		оплата труда эксплуатационщиков машин и механизмов									760,62
		оплата труда машинистов (ОТм)									10,38
		материалы									3,98
		накладные расходы									1 247,28
		сметная прибыль									709,20
		Итого ФОТ (справочно)									784,60
		Итого накладные расходы (справочно)									709,20
		Итого сметная прибыль (справочно)									336,97
		<b>Итого по разделу 3 НИИДА</b>									<b>3 068,41</b>
		Справочно									
		загрязн. труд. рабочих									2 6209244
		загрязн. труд. машинистов									0,011004

**Раздел 4. ОТОПЛЕНИЕ**

26	ГЭСНр65-02-008-02	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг	100 шт	0,01	1	0,01					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,58					410,69
		1-100-21 Средний разряд работы, 2,1	чел.-ч	158		1,58					410,69
		2 ЗМ									2,01
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0382					10,74
		91.06.06-048 Подъемники одномагловые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	3,82		0,0382					52,62
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	3,82		0,0382					2,01
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>10,74</b>
		ФОТ									<b>423,44</b>
		Пр/812-099 1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87					421,43
		Пр/774-099 1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					366,64
		<b>Всего по позиции</b>									<b>185,43</b>
27	ГЭСНр65-02-004-01	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в постройных условиях диаметром: до 20 мм	100 м	0,025	1	0,025					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,03					570,84
		1-100-30 Средний разряд работы, 3,0	чел.-ч	81,2		2,03					570,84
		2 ЗМ									5,54
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,005					1,49
		91.06.06-048 Подъемники одномагловые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,1		0,0025					52,62
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,0025					0,70
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,1		0,0025					1,48
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,0025					0,79
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	4,1		0,1025					5,39
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.час	4,58		0,1145					3,38
		4 М									14,54
		01.3.02.03-0001 Ацетилен газобразный технический	м3	0,3		0,0075					514,02
		01.3.02.08-0001 Кислород газобразный технический	м3	0,66		0,0165					3,96
		01.7.07.29-0101 Очист льняной	кг	0,05		0,00125					1,74
		01.7.11.04-0072 Проволока сварочная без покрытия СВ-08ТЭС, диаметр 4 мм	т	0,0004		0,00001					0,20
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13145, ЭА2Д, диаметр 4-5 мм	кг	1,9		0,0475					159,22
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МЛ-0115, муфта, стержень железный	кг	0,11		0,00275					113 820,97
		14.5.05.01-0012 Спирта кобинированная для разведения масляных грунтопротык красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	л	0,00005		0,0000013					150,96
		18 1.09.06 Доказана муфта	шт	0		0					79,88
											1,51
											1,22
											60 697,21
											74 050,60
											0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П/Н	23.102.07 Крепления		кг	0		0					
Н	23.06.05 Трубы стальные водопроводные		М	107		2,675					
	Итого прямые затраты										592,41
	ФОТ										572,33
	Пр/812-099-2-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%		103		103					589,50
	Пр/774-099-2 СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%		52		52					297,61
	Всего по позиции										1 479,52
28	ФСБЦ-23.06.05-0002	Трубы стальные сварные неоцинкованные водопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	М	2,675	1	2,675	110,69	0,92			272,40
	Всего по позиции										272,40
29	ФСБЦ-18.1.09.06-0021	Кран шаровой 11БЭГП1, присоединение к трубопроводу муфтовым, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	2	1	2	108,50	1,33			288,62
	Всего по позиции										288,62
30	ГЭСНр65-02-005-01	Смена стенов у трубопроводов диаметром: до 20 мм	100 шт	0,02	1	0,02					288,62
	1 ОТ(ЗП)		Чел.-ч			0,574					179,72
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9		Чел.-ч	28,7		0,574					179,72
	2 ЗМ										0,02
	ОТМ(ЗТМ)		Чел.-ч			0,0004					0,11
	91.06.06-048 Подъемники однокачковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.час		0,02		0,0004	37,32	1,41			52,62
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч		0,02		0,0004					0,11
	4 М		кг	0,2		0,004	128,40	1,24			185,23
	01.7.07.29-0101 Овес льняной	кг		0,48		0,0096	79,88	1,51			0,64
	14.4.02.04-0142 Краска масляная МЛ-0115, мурия, сурж железный	т		0,0009		0,000018	60 697,21	1,22			1,16
	14.5.05.01-0012 Шпакля комбинированная для разведения масляных грунтовыми красками и для внешних работ по деревянным поверхностям	шт		100		2	85,09	1,07			1,33
	23.8.03.06-0003 Стен стальной в сборе с муфтой и контройкой, диаметр условного прохода 20 мм										182,10
	Итого прямые затраты										965,08
	ФОТ										179,83
	Пр/812-099-2-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%		103		103					185,22
	Пр/774-099-2 СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%		52		52					93,51
	Всего по позиции										32 190,50
31	ГЭСН18-03-007-04	Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 7 до 10	100 шт	0,01	1	0,01					643,81
	РАЧЕНЕ ДЕМОНТИРОВАНЫ										
	ОП п. 1.18.16 Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов - 3% ОЗП=1,03; ЗМ=1,03 к раск.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25										
	55/пр от 30.01.2024)										
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Проказование ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях, эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения										
	прил.5 табл.5 п.1.1 без остановки работы процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1 ОТ(ЗП)		Чел.-ч			1,2897784					371,83
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2		Чел.-ч	90,74		1,4214					371,83
	2 ЗМ										54,32
	ОТМ(ЗТМ)		Чел.-ч			0,060564					21,54
	91.05.05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 18 т	Маш.час		1,7		0,026265					1 580,16
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч		1,7		0,026265					425,34
	91.06.06-048 Подъемники однокачковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.час		0,9		0,013905	37,32	1,41			52,62
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч		0,9		0,013905					0,73
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час		1,32		0,020394	477,92	1,24			3,91
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч		1,32		0,020394					12,09
											6,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М										
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	5,3973		0,053973					254,24
	01.7.15.07-1010 Дюбели фасадные полимерные с шурпом из нержавеющей стали с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 100 мм		100 шт	4,04		0,0404	1 713,91	1,16			80,32
	01.7.17.09-1013 Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 180 мм, диаметр 10 мм		шт	0,4107		0,004107	64,96	1,24			0,33
	18.5.08.05-0022 Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм		100 шт	4		0,04	4 205,09	1,03			173,25
	18.5.10.07 Радиаторы чугунные секционные		шт	100		1					701,93
	ФОТ										393,37
	Приб/12.016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 812/лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121		0,9					428,38
	Приб/74.016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 774/лр от 11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72		0,85					240,74
	<b>Всего по позиции</b>										<b>1 371,05</b>
32	ГЭСНр65-02-012-02	Слив и наполнение водной системы отопления: с осмотром системы	1000 м3	0,5	1	0,5					137 105,00
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч	0,635		0,635					178,56
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1,27		0,635					178,56
	<b>Итого прямые затраты</b>										<b>178,56</b>
	ФОТ										178,56
	Приб/12.099.2-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)		%	103		103					183,92
	Приб/74.099.2 СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)		%	52		52					92,85
	<b>Всего по позиции</b>										<b>455,33</b>
33	ГЭСНр65-02-012-04	Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой	100 шт	0,01	1	0,01					66,64
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч	0,237		0,237					66,64
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	23,7		0,237					66,64
	<b>Итого прямые затраты</b>										<b>66,64</b>
	ФОТ										66,64
	Приб/12.099.2-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)		%	103		103					68,64
	Приб/74.099.2 СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)		%	52		52					34,65
	<b>Всего по позиции</b>										<b>169,93</b>
	<b>Итого по разделу 4 ОТОПЛЕНИЕ:</b>										<b>2 889,08</b>
	<b>Итого прямые затраты (справочно)</b>										<b>1 778,28</b>
	<b>в том числе:</b>										<b>61,89</b>
	Оплата труда рабочих										33,88
	Эксплуатация машин										33,88
	Оплата труда машинистов (Отм)										1 015,03
	Материалы										5 656,17
	Строительные работы										1 778,28
	<b>в том числе:</b>										<b>61,89</b>
	оплата труда										33,88
	эксплуатации машин и механизмов										33,88
	оплата труда машинистов (Отм)										1 015,03
	материалы										1 822,30
	накладные расходы										944,79
	сметная прибыль										1 812,16
	Итого ФОТ (справочно)										1 812,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого накладные расходы (справочно)									1 822,30
		Итого сметная прибыль (справочно)									944,79
		Итого по разделу 4 ОТОПЛЕНИЕ									5 656,17
		Справочно				6,3457784					
		затраты труда рабочих				0,104164					
		затраты труда машинистов									
<b>Раздел 5. ПАНЕЛИ</b>											
34	ГЭСНрб3-03-004-01	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2	0,3789	1	0,3789					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,769759					788,66
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	7,31		2,769759					788,66
		2 ЗМ									3,99
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,07578					21,31
		91.06.06-048 Подъемники однокачковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,2		0,07578		37,32	1,41		52,62
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,2		0,07578					3,99
		Итого прямые затраты				0,07578					21,31
		ФОТ									813,96
		Пр/8/12-097.0-1 НР Стеклопаче, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					809,97
		Пр/7/4-097.0 СП Стеклопаче, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					728,97
		Всего по позиции									364,49
35	ГЭСНрб2-04-011-01	Расчистка поверхностей шпателью, щетками от старых покрасок	м2	37,89	1	37,89					5 034,10
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			21,9762					5 473,39
		1-100-16 Средний разряд работы 1,6	чел.-ч	0,58		21,9762					5 473,39
		Итого прямые затраты									5 473,39
		ФОТ									5 473,39
		Пр/8/12-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					4 926,06
		Пр/7/4-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					2 517,76
		Всего по позиции									12 917,20
36	ГЭСНрб1-01-002-09	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2	100 м2	0,05	1	0,05					340,91
		толщиной слоя до 20 мм									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,855					2 292,32
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	157,1		7,855					2 292,32
		2 ЗМ									34,99
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0635					25,25
		91.06.05-060 Поручни однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.час	1		0,05					33,23
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1		0,05					15,83
		91.06.06-048 Подъемники однокачковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,67		0,0335		37,32	1,41		52,62
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,67		0,0335					9,42
		4 М									396,08
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,0175		35,71	0,86		30,35
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,2		0,11		3 392,36	1,06		3 595,90
		999.9900 Справочный мусор	т	3,38		0,169					395,55
		Итого прямые затраты									2 748,64
		ФОТ									2 317,57
		Пр/8/12-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					2 082,84
		Пр/7/4-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					1 019,73
		Всего по позиции									5 831,01
											116 620,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
37	ГЭСНр61-01-001-09	Шпательное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное штукатуривание) на сухих растворных смесях толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен 1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч	0,3789	1	0,3789						
	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	Чел.-ч	35,83		13,575987					3,785,39	
	2 ЗМ	ОТМ(ЗТМ)	Чел.-ч			13,575987					3,785,39	
	91.06.05-011	Получники одноколесные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м <sup>3</sup> , грузоподъемность 5 т	Маш.час	0,02		0,007578					1,612,91	
	4-100-050	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5	Чел.-ч	0,02		0,007578					2,76	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.час	0,21		0,079569	37,32	1,41			4,19	
	4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,21		0,079569					22,37	
	91.07.08-024	Расворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	Маш.час	0,71		0,269019	2,31	1,4			0,87	
	4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,71		0,269019					75,65	
	4 М		МЗ	0,513		0,1943757	35,71	0,85			5,90	
	01.7.03.01-0001	Вода	м	0,855		0,3239595					5,90	
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	м	0		0					3,909,35	
	14.4.01.02	Грунтовка	л	0		0					3,886,17	
	Итого прямые затраты										3,458,69	
	ФОТ		%	89		89					1,709,91	
	Пр012-095-0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					23,956,70	
	Пр774-095-0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					6,751,32	
	Всего по позиции		кг	323,9595	1	323,9595	16,67	1,25			485,74	
38	ФСБЦ.04.3.02.05-1003	Смеси сухие гипсовые шпательные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя до 2 мм	кг	3,789	1	3,789	68,29	1,8			6,751,32	
	Всего по позиции		кг	3,789	1	3,789					485,74	
39	ФСБЦ.14.4.01.02.0012	Грунтовка уретляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, латекснодисперсная	кг	0,3789	1	0,3789					485,74	
	Всего по позиции		100 м <sup>2</sup>	0,3789	1	0,3789					485,74	
40	ГЭСН15-06-001-02	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тканными и пролонгами	Чел.-ч	42,3	1,38	22,1179086					6,611,49	
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	Чел.-ч	42,3	1,38	22,1179086					6,611,49	
	2 ЗМ	ОТМ(ЗТМ)	Чел.-ч			0,011367					3,40	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.час	0,01	1,5	0,0056635	37,32	1,41			0,30	
	4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,01	1,5	0,0056635					1,60	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0,01	1,5	0,0056635	477,92	1,24			3,37	
	4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,01	1,5	0,0056635					1,80	
	4 М		Чел.-ч			0,011367					705,89	
	01.7.02.10-0005	Бумага ролловая	т	0,0071		0,0028902	56,758,62	0,93			142,00	
	01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,01		0,003789	35,71	0,85			0,11	
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,090936	2,507,62	1,24			282,76	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,003789	56,11	1,46			0,31	
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м <sup>2</sup>	т	0,0029		0,0010988	92,982,31	1,44			14,714	
	14.5.11.01-0001	Шпательная клева	т	0,0097		0,0036753	25,237,94	1,44			133,908,93	
											36,342,63	
											133,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
H	01.6.02.01 Обои		100 м2	1,15		0,435735					
	Итого прямые затраты ФОТ										7 324,45
	При812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/лр от 21.12.2020 г.25		%	100		0,9					6 614,89
	При774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы 774/лр от 11.12.2020 г.16		%	49		0,85					5 953,40
	Итого по позиции										2 755,10
41	ФСБЦ.01.6.02.01-0017	Обои виниловые на флизелиновой основе, рельефные, под покраску	м2	43,5735	1	43,5735	51,79	1,22			16 032,95
	Итого по позиции										63,18
42	ГЭСН15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклеивая стеклообоями, красками	100 м2	0,7578	1	0,7578					2 752,97
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 42/лр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25										
	55/лр от 30.01.2024)	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения									
	Приказ от 30.01.2024 № 55/лр	без останова рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствует действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.;									
	Приказ от 11.12.2020 г.16	ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ЗМ=1,2									
	1 ОТ(ЗП)		чел.-ч	5,49	1,38	5,7412444					1 736,50
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	5,49	1,38	5,7412444					1 736,50
	14.3.02.01 Краска водоэмульсионная		т	0,015		0,011367					302,46
	Итого прямые затраты ФОТ										1 736,50
	При812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/лр от 21.12.2020 г.25		%	100		0,9					1 736,50
	При774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы 774/лр от 11.12.2020 г.16		%	49		0,85					1 562,85
	Итого по позиции										723,25
43	ФСБЦ.14.3.02.01-0392	Краска водоэмульсионная акрилатная ВД-АК-116	кг	11,367	1	11,367	456,94	1,62			4 022,60
	Итого по позиции										8 412,49
	Итого по разделу 5 ПАНЕЛИ:										40 388,81
	Итого прямые затраты (справочно) в том числе:										20 887,75
	Оплата труда рабочих										59,93
	Эксплуатация машин										150,74
	Оплата труда машинистов (Отм)										19 490,39
	Материалы										18 692,80
	Строительные работы										9 090,24
	в том числе:										20 887,75
	оплата труда										59,93
	эксплуатация машин и механизмов										150,74
	оплата труда машинистов (Отм)										19 490,39
	материалы										18 692,80
	накладные расходы										9 090,24
	сметная прибыль										20 838,49
	Итого ФОТ (справочно)										18 692,80
	Итого накладные расходы (справочно)										9 090,24
	Итого сметная прибыль (справочно)										9 090,24
	Итого по разделу 5 ПАНЕЛИ										68 171,65
	Справочно										74,0360099
	затраты труда рабочих										0,526813
	затраты труда машинистов										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<p>Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОГП=1;15; ЗМ=1;25 к раск.; ЗПМ=1;25; ТЗ=1;15; 421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1;25 55/пр от 30.01.2024)</p> <p>Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения при 5 табл 5 п.1 без остановки рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения ОГП=1;2; ЗМ=1;2 к раск.; ЗПМ=1;2; ТЗ=1;2</p>										
	1-100-28 Средний разряд работы 2,8		чел.-ч	22,5	1,38	6,21					
	2 ЗМ		чел.-ч			6,21					1716,88
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч								1716,88
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,36	1,5	0,108					1716,88
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,36	1,5	0,108					1716,88
	4 М		чел.-ч			0,108					64,00
	01.3.01.01-0002 Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95		т	0,00015		0,00003					34,20
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,1196		0,02392					64,00
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	7,5		1,5					293,88
	01.7.15.06-0111 Газоди строительные		т	0,003		0,0006					48,93
	08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг		т	0,0031		0,00062					41,59
	11.1.03.05-0085 Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2,6-5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III		м3	0,01		0,002					20,25
	11.1.03.06-0078 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2,6-5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II		м3	0,12		0,024					324,26
	12.1.02.06-0012 Рубероид кровельный РКК-350		м2	1,45		0,29					16,42
	14.2.04.01-0001 Смола каменноугольная для дорожного строительства		т	0,00258		0,000516					3,35
	14.5.06.03-0002 Паста антигашетмическая		т	0,00301		0,000602					73,18
	11.1.03.01 Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2,6-5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм		м3	0,93		0,186					25796,40
	Итого прямые затраты										25796,40
	ФОТ										2638,60
	При812-010-0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2					1781,08
	812/пр от 21.12.2020 п.25		%	55	0,85	46,75					1702,05
	При774-010-0, Приказ № СП Деревянные конструкции										818,63
	774/пр от 11.12.2020 п.16										818,63
	Всего по позиции										5159,28
45	ФСБЦ-11.1.03.01-0001 Брус строительные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ		м3	0,186	1	0,186					3663,79
	Всего по позиции										3663,79
46	ГЭСН10-01-057-02 Установка по месту шкафовых и антресольных полок		100 м2	0,1125	1	0,1125					3663,79
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОГП=1;15; ЗМ=1;25 к раск.; ЗПМ=1;25; ТЗ=1;15; 421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1;25 55/пр от 30.01.2024) <p>Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения при 5 табл 5 п.1 без остановки рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения ОГП=1;2; ЗМ=1;2 к раск.; ЗПМ=1;2; ТЗ=1;2</p>										
	1-100-25 Средний разряд работы 2,5		чел.-ч	124	1,38	19,251					269,38
	2 ЗМ		чел.-ч			19,251					5185,83
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч								5185,83
	91.05.01-017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т		маш.час	1,64	1,5	0,24615					259,43
	4-100-080 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	1,64	1,5	0,27675					117,71
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	2,06	1,5	0,347625					206,01
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	2,06	1,5	0,347625					110,07
	4 М		чел.-ч			0,347625					105,65
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,2484		0,027945					0,18
	01.7.15.06-0111 Газоди строительные		т	0,0028		0,0002925					23,95
	01.7.15.14-0185 Шурфы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм		т	0,0002		0,0000225					2,74



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Н	4-100-040 ОТМ(Эм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1		0,047277					316,64	14,97
	91.06.06-048 Подъемники однокошковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,67		0,0316756		37,32	1,41		52,62	1,67
	4-100-030 ОТМ(Эм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,67		0,0316756					281,20	8,91
	4 М											374,51
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,35		0,016547		35,71	0,85		30,35	0,50
	04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		м3	2,2		0,1040094		3 392,36	1,06		3 595,90	374,01
	999-9900 Строительный мусор		т	3,38		0,1597963						
	Итого прямые затраты											2 598,36
	ФОТ											2 191,36
	Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89								1 950,31
	Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44								984,20
	Всего по позиции											116 620,56
Н	50 ГЭСНр61-01-001-09	Спошивание внутренних поверхностей (односплошное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	0,047277	1	0,047277						
	1 ОТ(ЭТ)		чел.-ч			1,6939349					278,83	472,32
	1-100-29 Средний разряд работы 2.9		чел.-ч	35,83		1,6939349						472,32
	2 ЭМ											2,16
	ОТМ(ЭТМ)		чел.-ч			0,0444404					12,57	12,57
	91.06.05-011 Покрывание однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.час	0,02		0,0009455					1 612,91	1,53
	4-100-050 ОТМ(Эм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,02		0,0009455					363,90	0,34
	91.06.06-048 Подъемники однокошковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,21		0,0092822		37,32	1,41		52,62	0,52
	4-100-030 ОТМ(Эм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,21		0,0089282					281,20	2,79
	91.07.08-024 Растворомесители передвижные, объем барабана 65 л		маш.час	0,71		0,0335667		2,31	1,4		3,23	0,11
	4-100-030 ОТМ(Эм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,71		0,0335667					281,20	9,44
	4 М											0,74
01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,513		0,0242531		35,71	0,85		30,35	0,74	
04.3.02.09 Смеси на цементной основе		т	0,855		0,0404218							
14.4.01.02 Грунтовка		т	0		0							
Итого прямые затраты											487,79	
ФОТ											484,89	
Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89								431,55	
Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44								213,35	
Всего по позиции											1 132,69	
51	ФСБЦ.04.3.02.05-1003	Смеси сухие гипсовые шпательвоочные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя до 2 мм	кг	40,4218	1	40,4218					20,84	842,39
	Всего по позиции										642,39	842,39
52	ФСБЦ.14.4.01.02-0012	Грунтовка уретановая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,47277	1	0,47277					122,92	58,11
	Всего по позиции										58,11	58,11
53	ГЭСН15-06-001-02	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными	100 м2	0,047277	1	0,047277						
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными											
	Пряма от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическими процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭПМ=1,25; ТЭ=1,15; 421Пр п.566 (в ред. пр. № ТЭМ=1,25 55/Пр от 30.01.2024)											
	Пряма от 30.01.2024 № 55/Пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения прил.5 табл.5 п.1.1 без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствует действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения ЭЭП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЭПМ=1,2; ТЭ=1,2; ТЭМ=1,2											
	1 ОТ(ЭТ)		чел.-ч	42,3		1,38					2,7597478	824,94
	1-100-35 Средний разряд работы 3.5		чел.-ч	42,3		1,38					2,7597476	824,94
	2 ЭМ											0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ОТМ(ЭТМ)		Чел-ч			0,0014184					
	91.06.06-048 Покрытие однокомпонентное, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш-час	0,01	1,5	0,0007092	37,32	1,41	52,62		0,42
	4-100-030 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 3		Чел-ч	0,01	1,5	0,0007092			281,20		0,20
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш-час	0,01	1,5	0,0007092	477,92	1,24	592,62		0,42
	4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел-ч	0,01	1,5	0,0007092			316,64		0,22
	4 М										88,08
	01.7.02.10-0005 Бумага ролловая		Т	0,0071		0,0003357	56 758,82	0,93	52 785,70		17,72
	01.7.03.01-0001 Вода		М3	0,01		0,0004728	35,71	0,85	30,35		0,01
	01.7.10.17-0141 Пемза		кг	0,24		0,0113465	2 507,62	1,24	3 109,45		35,28
	01.7.20.08-0051 Вертольщик-оператор вертолета		кг	0,01		0,0004728	56,11	1,46	81,92		0,04
	14.1.03.01-0001 Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2		Т	0,0029		0,0001571	92 992,31	1,44	133 908,93		18,36
	14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеевая		Т	0,0097		0,0004586	25 237,94	1,44	36 342,63		16,67
	01.6.02.01 Обои		100 м2	1,15		0,0543686					
	<b>Итого прямые затраты</b>										<b>913,90</b>
	ФОТ										<b>825,36</b>
	Приказ № 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗН=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90					<b>742,82</b>
	Приказ № 774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,85					<b>343,76</b>
	<b>Всего по позиции</b>						<b>51,79</b>	<b>1,22</b>	<b>42 314,02</b>	<b>63,18</b>	<b>2 000,48</b>
54	ФОСБЦ-01.6.02.01-0017 Обои виниловые на флизелиновой основе, рельефные, под покраску		м2	5,43686	1	5,43686					<b>343,50</b>
	<b>Всего по позиции</b>										<b>343,50</b>
55	ГЭСН15-06-004-01 Внутренняя окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками		100 м2	0,094554	1	0,094554					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗН=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; 42/лр п.596 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25) 55/лр от 30.01.2024		Чел-ч	5,49	1,38	0,71636			302,46		216,67
	Приказ от 30.01.2024 № 55/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения прил.5 табл.5 п.1.1 без останова рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствует действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗН=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2		Чел-ч	5,49	1,38	0,71636			302,46		216,67
	1 ОТ(ЗТ)		м	0,015		0,0014183					216,67
	1-100-36 Средний разряд работы 3/6		Чел-ч	5,49	1,38	0,71636			302,46		216,67
	14.3.02.01 Краска водно-дисперсионная		м	0,015		0,0014183					216,67
	<b>Итого прямые затраты</b>										<b>216,67</b>
	ФОТ										<b>216,67</b>
	Приказ № 04.08.2020 № Приказ № НР Отделочные работы 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90					<b>195,00</b>
	Приказ № 774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65					<b>90,24</b>
	<b>Всего по позиции</b>						<b>456,64</b>	<b>1,62</b>	<b>5 306,18</b>	<b>740,08</b>	<b>1 049,66</b>
56	ФОСБЦ-14.3.02.01-0392 Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116		кг	1,4183	1	1,4183					<b>1 049,66</b>
	<b>Всего по позиции</b>						<b>456,64</b>	<b>1,62</b>	<b>5 306,18</b>	<b>740,08</b>	<b>1 049,66</b>
	<b>Итого по разделу 7 СТЕНЫ :</b>										<b>7 193,92</b>
	<b>Итого прямые затраты (справочно) в том числе:</b>										<b>4 394,35</b>
	Оплата труда рабочих										<b>35,71</b>
	Эксплуатация машин										<b>36,87</b>
	Оплата труда машинистов (ОТМ)										<b>2 756,99</b>
	Материалы										<b>13 053,95</b>
	Строительные работы										<b>4 394,35</b>
	оплата труда										<b>35,71</b>
	эксплуатация машин и механизмов										<b>36,87</b>
	оплата труда машинистов (ОТМ)										<b>2 756,99</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	материалы										2 756,99
	накладные расходы										3 934,33
	сметная прибыль										1 925,70
	Итого ФОТ (справочно)										4 401,22
	Итого накладные расходы (справочно)										3 934,33
	Итого сметная прибыль (справочно)										1 925,70
	<b>Итого по разделу 7 СТЕНЫ</b>										<b>13 053,95</b>
	Справочно										15,3393252
	затраты труда рабочих										0,1248114
	затраты труда машинистов										

**Раздел 8. ПОТОЛКИ**

57	ГЭСН15-04-027-05	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм 1 ОТ(ЗТ)	100 м <sup>2</sup>	0,0470752	1	0,0470752					2 070,47
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	148,9		7,0094973					2 070,47
		2 ЗМ	чел.-ч			7,0094973					34,63
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0833231					25,18
		91.06.05-080 Покрывание однокосовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м <sup>3</sup> , грузоподъемность 1 т	маш.час	1,05		0,049429					32,65
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,05		0,049429					15,65
		91.06.06-048 Подъемники однокошковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,72		0,0338941					52,62
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,72		0,0338941					281,20
		4 М	чел.-ч								9,53
		01.7.03.01-0001 Вода	м <sup>3</sup>	0,35		0,0164763					30,35
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м <sup>3</sup>	2,31		0,1087437					0,50
		999-9900 Строительный мусор	т	3,38		0,1591142					3 595,90
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>2 521,81</b>
		ФОТ									2 095,65
		Пр812-095-0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 865,13
		Пр774-095-0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					922,09
		<b>Всего по позиции</b>									<b>112 777,64</b>
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>5 309,03</b>

58	ГЭСН15-04-027-06	Трепья штукатурка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолок, подготовленных под окраску	100 м <sup>2</sup>	0,470752	1	0,470752					112 777,64
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25)									
		55/пр от 30.01.2024)									
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Промазание ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения									
		прил. 5 табл. 1 п. 1.1 без останова рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предельно ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	15		9,7445664					3 051,02
		2 ЗМ	чел.-ч			9,7445664					3 051,02
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0353064					17,11
		91.06.06-048 Подъемники однокошковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,0070613					10,99
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0070613					52,62
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,0282451					281,20
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,0282451					16,74
		4 М	чел.-ч								8,94
		01.7.17-11-0011 Шурка шиферная двухслойная с зернистостью 40-25	м <sup>2</sup>	4,4		2,0713088					658,99
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,0705128					81,92
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,032		0,0150641					542,21
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>4 992,02</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									
	Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	100	0,9	90					3 061,95
			%	49	0,85	41,65					2 755,76
											1 275,30
		Всего по позиции									9 023,08
59	ГСОН15-04-007-02 по штукатурке потолков Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГСОН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024) Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения прим 5 табл 5 п.1.1 без останова рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 1 ОТ(ЗТ) 1-100-32 Средний разряд работы 3,2 2 ЗМ ОТМ(ЗТМ)		100 м2	0,470752	1	0,470752					
	91.06.06-046 Подъемными одноэтаговыми, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м		маш час	0,02	1,5	0,0141228	30,61	1,41	43,16		
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,02	1,5	0,0141226	281,20	3,97	3,97		
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш час	0,16	1,5	0,1129805	477,92	1,24	592,62		
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,16	1,5	0,1129805	316,64	35,77	35,77		
	4 М						2 418,44		2 418,44		
	01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	0,84		0,3954317	531,44	1,24	656,99		260,59
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,31		0,1459331	56,11	1,46	81,92		11,95
	14.5.11.02-0101 Шпатлевка водо-дисперсионная		т	0,055		0,0258914	52 790,33	1,57	82 880,82		2 145,90
	14.3.02.01 Краска акриловая		л/т	0,033		0,0155348					
	14.4.01.02 Грунтовка		л/т	0,022		0,0103565					
	Итого прямые затраты ФОТ										14 324,64
	Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	100	0,9	90					11 838,64
			%	49	0,85	41,65					10 654,78
		Всего по позиции									4 930,79
60	ФСБЦ-14.3.02-01-0111 Краска водо-дисперсионная акриловая ВД-АК-101		т	0,0155348	1	0,0155348	52 265,82	1,62	84 670,63		29 910,21
	Всего по позиции										1 315,34
61	ФСБЦ-14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая Всего по позиции Итого по разделу 8 ПОТОКИ: Итого прямые затраты (справочно) в том числе: Оплата труда рабочих Эксплуатация машин Оплата труда машинистов (ОТМ) Материалы Строительные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (ОТМ) материалы накладные расходы сметная прибыль		кг	10,3565	1	10,3565	68,29	1,8	122,92		16 920,39
											119,30
											75,85
											7 311,29
											15 275,67
											7 128,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого ФОТ (справочно)									16 996,24
		Итого накладные расходы (справочно)									15 275,67
		Итого сметная прибыль (справочно)									7 128,18
		<b>Итого по разделу 9 ПОТОПКИ</b>									<b>46 830,68</b>
		Справочно									
		заплаты труда рабочих									57,6812426
		заплаты труда машинистов									0,2457326
<b>Раздел 9. СТР МУСОР</b>											
62	47-1	Погрузка в автогидромобильное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,7	1	0,7				815,06	570,54
		Всего по позиции									570,54
63	02-15-1-01-0042	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстоянии 42 км	т	0,7	1	0,7				300,67	210,47
		Всего по позиции									210,47
		<b>Итого по разделу 9 СТР МУСОР :</b>									<b>210,47</b>
		Итого прямые затраты (справочно)									781,01
		в том числе:									
		Перевозка									781,01
		Строительные работы									781,01
		Перевозка									781,01
		<b>Итого по разделу 9 СТР МУСОР</b>									<b>781,01</b>
		Итого по смете:									329 065,20
		Всего прямые затраты (справочно)									69 617,56
		в том числе:									1 200,77
		Оплата труда рабочих									680,14
		Эксплуатация машин									256 775,72
		Оплата труда машинистов (ОТМ)									426 285,52
		Материалы									781,01
		Перевозка									425 514,51
		Строительные работы									69 617,56
		Строительные работы									1 200,77
		в том числе:									880,14
		оплата труда									256 775,72
		эксплуатация машин и механизмов									64 905,14
		оплата труда машинистов (ОТМ)									32 335,18
		Материалы									781,01
		накладные расходы									70 297,70
		сметная прибыль									64 905,14
		Перевозка									32 335,18
		Всего ФОТ (справочно)									51 385,14
		Всего накладные расходы (справочно)									477 650,66
		Всего сметная прибыль (справочно)									159 375,04
		компл НДС на материалы (МАТ+ОБ)т.2									
		<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>477 650,66</b>
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									
		затраты труда рабочих									
		затраты труда машинистов									

246.3696367  
2.1232904



1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Составит:

Проверит:

*И.П. Александров*

*И.П. Александров*  
 [должность, подпись (инициал, фамилия)]  
 И.П. Александров  
 Руководитель



1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 59869, с изменениями, внесенными приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

\* Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

\* Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.